



6x kotwa nierdzewna na żywicę iniekcyjną, d=16 mm, l=270 mm





Szczegół wykonania stopnia zaokrąglonego na słupku murowanym

Rozebrać biegi schodowe po obu stronach wejścia.
Oczyścić podbudowę schodów z luźnych fragmentów i zapraw.
Po założeniu stalowej siatki wylać biegi schodowe.
Wykonać okładzinę schodów z płyt piaskowca gr 4 i 2 cm
o gęstej i małonasiąkliwej strukturze.
Wykonać cokół z kamienia j.w. gr. 2.0 cm o wys. 10,0 cm
Spoinować i hydrofobizować.

UWAGA! Wymiary skorygować na obiekcie!

kat.obiektu XII

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski dz.nr 128
Identyfikator działki 061801_1.0001.AR_22.128
obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytków nieruchomych pod nr A/1309

Inwestor: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski

Jednostka projektowa:
burmasjan@gmail.com **Nip 922-112-84-99**
BIURO ul.Lwowska 28/34

PRACOWNIA AUTORSKA
architekt **Jan BURMAS**
22-400 Zamość, ul.Staszica 23/2

PROJEKT TECHNICZNY

DETALE biegów schodowych

skala **1:10**

Projektant:
arch.Jan BURMAS
upr.proj.UAN-II-8387/1/86
Specjalność architektoniczna

Sprawdzający:
arch. Barbara Skórzyńska Terlecka
Nr UAN-II-8387/42/88
Specjalność architektoniczna

wrzesień 2024 r

rys.nr **D1**